แบบ ปร. 4

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยปรับแต่ง)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยแม่กรอง - ท่อเหลี่ยม - สะพานไม้ บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	**งานประเภทถมคันทาง**	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	15.00	-	15.00	15.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				56.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	89.95	-	89.95	89.95	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยปรับแต่ง)	1.000	ลบ.ม.	-	3.00	3.00	3.00	
	หมายเหตุ -น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						92.95	
	ราคาประมาณ	**(เก้าสิบสองบาทถ้วน)**					92.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรพงษ์ พันธ์โสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง