

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางดินถม ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยแม่กรอง - ท่อเหลี่ยม - สะพานไม้ บ้านโนนกอง หมู่ที่ 4
 แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	5.00	-	5.00	5.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	17.33	17.33	17.33	
	- ค่าขนส่ง 1.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	8.73	8.73	8.73	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				31.06	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	49.70	-	49.70	49.70	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ย)	1.000	ลบ.ม.	-	3.00	3.00	3.00	
	หมายเหตุ -น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ้นของและค่าแรงงาน						52.70	
	ราคาประมาณ			(ห้าสิบสองบาทถ้วน)			52.00	