แบบ ปร. 4

ะมาณการงานประเภทถนน

ะเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

านที่ก่อสร้าง ซอยทรายทอง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

บเลขที่ ช. /

ะมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

าดั บที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	**งานประเภทถมคันทาง**	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	12.00	-	12.00	12.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				53.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	85.15	-	85.15	85.15	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	1.000	ลบ.ม.	-	35.15	35.15	35.15	
	หมายเหตุ -น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						120.30	
	ราคาประมาณ	**(หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)**					120.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรพงษ์ พันธ์โสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....**ตรวจสอบ**

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง