แบบ ปร. 4

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางดินถม ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	**งานประเภทถมคันทาง**	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	5.00	-	5.00	5.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	17.33	17.33	17.33	
	- ค่าขนส่ง 1.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	8.73	8.73	8.73	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				31.06	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	49.70	-	49.70	49.70	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ย)	1.000	ลบ.ม.	-	3.00	3.00	3.00	
	หมายเหตุ -น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						52.70	
	ราคาประมาณ	**(ห้าสิบสองบาทถ้วน)**					52.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรพงษ์ พันธ์โสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง