

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยยะสุรีย์บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 14


แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	12.00	-	12.00	12.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				53.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	85.15	-	85.15	85.15	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	1.000	ลบ.ม.	-	35.15	35.15	35.15	
	หมายเหตุ - น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						120.30	
	ราคาประมาณ						120.00	(หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสรพงษ์ พันธิโสภา)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 (นายเอกเชษฐ์ คันทักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเอกเชษฐ์ คันทักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง