

ราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูผาประทาย

- ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หน้าสำนักงานเทศบาล
- สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูผาประทาย
- แบบเลขที่ ช. /
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน3..... แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **- 8 ก.พ. 2564**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมราคาค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม						ตามมติ ครม. ด่วน ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/วค๓ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคามาตรฐาน กลางวัสดุก่อสร้าง เดือน ธ.ค. 2563 , ราคาพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี และ ค่าแรงงานจาก สำนักงานประมาณ
	- ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. (เสริมเหล็ก)	177	ท่อน	1,251.00	1.2764	282,629.42	
	- งานเกลี่ยปรับหินคลุก	206.00	ลบ.ม.	579.00	1.3607	162,296.13	
	- ลูกเรียงถมท่อ	434.00	ลบ.ม.	92.00	1.3607	54,330.03	
	เงินย่ำลวงหน้า	0%					
	เงินประกันผลงานหัก	0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					499,255.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ					499,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)			(สี			
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	-	เมตร				
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวุทธิภูมิ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ชรรวมเรียง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวุทธิภูมิ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลภูผาประทาย

ประมาณการงานวางท่อระบายน้ำ

ประเภท ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้นที่ 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ	
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย				
1	งานวางท่อระบายน้ำ	1.00	เมตร						
	- ขุดดิน ถมกลับ	1.8	ลบ.ม.	-	60.00	60.00	108.00		
	- ทราดยุโรปรองพื้น	-	ลบ.ม.	300.00	40.00	340.00	-		
	- ยานแนวรอยต่อ + คอนกรีตหยาบและค่าแรง	-	ลบ.ม.	1,962.62	240.00	2,202.62	-		
	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3)	1	ท่อน	1,023.00	20.00	1,043.00	1,043.00		
	- ค่าขนส่งท่อกลม คสล. (ระยะทาง 61 กม.)	1	ท่อน	100.00	-	100.00	100.00		
	หมายเหตุ - น้ำมันดีเซลลิตรละ 19.00 - 24.99 บาท								
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						1,251.00		
	ราคาประมาณ	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)						1,251.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เกลี่ยปรับแต่ง)

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ บที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	15.00	-	15.00	15.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				56.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	89.95	-	89.95	89.95	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยปรับแต่ง)	1.000	ลบ.ม.	-	3.00	3.00	3.00	
	หมายเหตุ - น้ำมันดีเซลลิตรละ 19.00 - 24.99 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						92.95	
	ราคาประมาณ			(เก้าสิบสองบาทถ้วน)			92.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง