

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ ซ.ออสก้า - เชื่อมนาทุ่ง - ทรายทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดประพาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ ซ.ออสก้า - เชื่อมนาทุ่ง - ทรายทอง
 รายละเอียดดังนี้ (มี ๒ ตอน) ๑. มีขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
 ๒. มีขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ ตร.ม. มี
 ปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับแต่ง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย
 โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิเชษฐ์ คันทะกัษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายกิจจา กมฺุทชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายกิตติ จันทรปรีดา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลูกตบประทาย

- ☐ ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซ.ออสก้า - เชื่อมนาทุ่ง - ทรายทอง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซ.ออสก้า - เชื่อมนาทุ่ง - ทรายทอง (5 x 2,800 ม.) , (5 x 1,100 ม.)
- ☐ แบบเลขที่ ช. /
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน1..... แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมราคา ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานประเภทถนน						ตามมติ ครม. ส่วน ที่ ๒๔๓๓.๒/ ๒๕๖๑ ๑๙ มี.ย. ๒๕๖๑ ๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคามาตรฐาน กลางวัสดุก่อสร้าง เดือน พ.ย. ๒๕๖๔ , ราคาพาณิชย์จังหวัด อุบลราชธานีและ ค่าแรงงานจากสำนัก งบประมาณ
	ปริมาณลูกรัง (เกรดปรับแต่ง)	1,950.0	ลบ.ม.	97.00	1.3607	257,376.41	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%					
	เงินประกันผลงานหัก	0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					257,376.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ					257,000.00	
☐	(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						
☐	ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	19,500.00	ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	13.18	บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจจา กุมหาชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวุฒิภูมิ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลูกตบประทาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิทยา สำเภา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลูกตบประทาย

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เกรดปรับแต่ง)

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	15.00	-	15.00	15.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				56.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	89.95	-	89.95	89.95	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกรดปรับแต่ง)	1.000	ลบ.ม.	-	8.00	8.00	8.00	
	หมายเหตุ -น้ำมันดีเซลลิตรละ 30 - 33 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						97.95	
	ราคาประมาณ			(เก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)			97.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง