

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑๘ ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง เทศบาลตำบลภูทอกประทาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..... ช่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑๘ ไปบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔  
รายละเอียดดังนี้ (มี ๒ ตอน ) ๑. มีขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร  
๒. มีขนาดความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร  
มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตร.ม. มีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับแต่ง  
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ..... เป็นเงิน ..... ๑๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕) .....
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายกิจจา กมฺุทชาติ ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ..... กรรมการ
  - ๗.๓ นายกิตติ จันทรปรีดา ..... ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ..... กรรมการ/เลขานุการ

## ราคากลาง

## ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลฤๅษีประทาย

- ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เชื่อม ม.18 ไป บ้านหนองแวง ม.14
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เชื่อม ม.18 ไป บ้านหนองแวง ม.14 ( 4 x 1,500 ม. ) , (3 x 700 ม. )
- แบบเลขที่ ช. /
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .....1..... แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **11 ม.ค. 2565**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมราคา ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	- งานประเภทถนน						ตามมติ ครม. ด่วน ที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว๒๘๑ ๓๙ มี.ย. ๒๕๖ ๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคามาตรฐาน กลางวัสดุก่อสร้าง เดือน พ.ย. ๒๕๖๔ , ราคาพาณิชย์จังหวัด อุบลราชธานีและ ค่าแรงงานจากสำนัก งบประมาณ	
	ปริมาตรลูกรัง (เกรดปรับแต่ง)	810.0	ลบ.ม.	97.00	1.3607	106,910.20		
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%						
	เงินประกันผลงานหัก	0%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					106,910.20		
	คิดเป็นเงินประมาณ					106,900.00		
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)							(หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	8,100.00	ตร.ม.					
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	13.20	บาท/ตร.ม.					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจจา กมุขชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวุฒิมิ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฤๅษีประทาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิทยา สำเภา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีประทาย

## ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เกรดปรับแต่ง)

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

ลำดับ บที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	15.00	-	15.00	15.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	<b>รวม</b>	1.000	ลบ.ม.				56.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	89.95	-	89.95	89.95	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (เกรดปรับแต่ง)	1.000	ลบ.ม.	-	8.00	8.00	8.00	
	<b>หมายเหตุ</b> - น้ำมันดีเซลลิตรละ 30 - 33 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						97.95	
	ราคาประมาณ			(เก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)			97.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง