

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกออย หมู่ที่ ๔ ซ.ข้างวัดบ้านโนนกออย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูดงประทาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกออย หมู่ที่ ๔ ซ.ข้างวัดบ้านโนนกออย รายละเอียดดังนี้ มี
มี ๒ ตอน ตอนละ ๒ ช่วง ๑. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ช่วง ๒ ตอนที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
๒. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ช่วง ๒ ตอนที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐
เมตร มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔.๘๐๐ ตร.ม. มีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับแต่ง
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายกิจจา กมฺุทชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
- ๗.๓ นายกิตติ จันทร์ปรีดา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูดงประทาย

- ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอ หมู่ที่ 4 ซ.ข้างวัดบ้านโนนกอ
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกอ หมู่ที่ 4 ซ.ข้างวัดบ้านโนนกอ
- แบบเลขที่ ช. /
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน1..... แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมราคา ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานประเภทถนน						ตามมติ ครม. ด่วน ที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว๒๘๑ ๑๙ มี.ย. ๒๕๖ ๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคามาตรฐาน กลางวัสดุก่อสร้าง เดือน พ.ย. ๒๕๖๔ , ราคาพาณิชย์จังหวัด อุบลราชธานีและ ค่าแรงงานจากสำนัก งบประมาณ
	ปริมาตรลูกรัง (เกรดปรับแต่ง)	480.0	ลบ.ม.	97.00	1.3607	63,354.19	
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%					
	เงินประกันผลงานหัก	0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					63,354.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ					63,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)		(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	4,800.00	ตร.ม.				
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	13.13	บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจจา กมูชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิฑูริ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลภูดงประทาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิทยา สำเภา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลภูดงประทาย

ประมาณการงานประเภทถนน

ประเภท ชั้นพื้นทางลูกรัง ราคาต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (เกรดปรับแต่ง)

แบบเลขที่ ช. /

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565

ลำดับ บที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
1	งานประเภทถมคันทาง	1.00	ลบ.ม.					
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	1.000	ลบ.ม.	15.00	-	15.00	15.00	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ขุด - ขน)	1.000	ลบ.ม.	-	24.08	24.08	24.08	
	- ค่าขนส่ง 5.000 ก.ม.	1.000	ลบ.ม.	-	17.14	17.14	17.14	
	รวม	1.000	ลบ.ม.				56.22	
	- ค่ายุบตัว..... X (1.60)	1.000	ลบ.ม.	89.95	-	89.95	89.95	
	- ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (เกรดปรับแต่ง)	1.000	ลบ.ม.	-	8.00	8.00	8.00	
	หมายเหตุ - น้ำมันดีเซลลิตรละ 30 - 33 บาท							
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน						97.95	
	ราคาประมาณ			(เก้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)			97.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง