

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนกอ  
 หมู่ที่ ๔ ซ.ประปาหมู่บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .... กongsang เทศบาลตำบลกุดประทาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... ๔๖๑,๐๐๐.๐๐... บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง  
 บ้านโนนกอ หมู่ที่ ๔ ซ.ประปาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ มีขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๔  
 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕) .....
- ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง .....
- ๗.๒ นายกิจจา กมฺุทชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน .....
- ๗.๓ นายกิตติ จันทรปรีดา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน .....

## ราคากลาง

## ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูทอกประทาย

- ประเภท โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ประปาหมู่บ้าน
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ประปาหมู่บ้าน ( กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 4 ซม.)
- แบบเลขที่ ช. /
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .....1..... แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

| ลำดับ                    | รายการ   | จำนวน    | หน่วย                          | ค่าวัสดุ<br>และ<br>ค่าแรงงาน | Factor<br>F | รวมราคาค่า<br>ก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 1                        | งานประเภทถนน                                       |          |                                |                              |             |                        |          |
|                          | - งานTack Coat + ปู Asphaltic Concrete<br>หนา 4 ซม | 1,260    | ตร.ม.                          | 269.43                       | 1.3607      | 461,932.89             |          |
|                          | เงินจ่ายล่วงหน้า                                   | 0%       |                                |                              |             |                        |          |
|                          | เงินประกันผลงานหัก                                 | 0%       |                                |                              |             |                        |          |
|                          | ดอกเบี้ยเงินกู้                                    | 5%       |                                |                              |             |                        |          |
|                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                              | 7%       |                                |                              |             |                        |          |
| สรุป                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                     |          |                                |                              |             | 461,932.89             |          |
|                          | คิดเป็นเงินประมาณ                                  |          |                                |                              |             | 461,000.00             |          |
| <input type="checkbox"/> | (ตัวอักษร)   |          | (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |                              |             |                        |          |
| <input type="checkbox"/> | ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ                       | 1,260.00 | ตร.ม.                          |                              |             |                        |          |
| <input type="checkbox"/> | เฉลี่ยราคาประมาณ                                   | 365.87   | บาท/ตร.ม.                      |                              |             |                        |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจจา กมฺุทชาติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวุทธิภูมิ สุรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลภูทอกประทาย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิทยา สำเภา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลภูทอกประทาย

ประมาณการงานประเภท ผิวทาง Asphaltic Concrete  
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ราคา 35.50 บาท/ลิตร วันที่

1 งานผิวทาง (Surface Courses)

1.1 งานไพร้มโค้ด และ แทคโค้ด (Prime Coat & Tack Coat)

3.1(1) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)

|                              |     |      |   |           |                 |   |              |           |
|------------------------------|-----|------|---|-----------|-----------------|---|--------------|-----------|
| ค่าช่าง CRS-2                | 0.3 | ลิตร | @ | 27,316.00 | บาท / ลิตร      | = | 8.19         | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา |     |      |   |           |                 | = | 6.22         | บาท/ตร.ม. |
|                              |     |      |   |           |                 | = | 14.41        | บาท/ตร.ม. |
|                              |     |      |   |           | ค่าใช้จ่าจ่ยรวม | = | 14.41        | บาท/ตร.ม. |
|                              |     |      |   |           | ค่างานต้นทุนรวม | = | <u>14.41</u> | บาท/ตร.ม. |

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

หนา 4.0 ซม.

|   |         |         |   |     |       |  |               |           |
|---|---------|---------|---|-----|-------|--|---------------|-----------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ            |         |         |   |     |       | =  | 10,000.00     | ตัน       |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน                            | 10      | กม.     | (ไม่เกิน 300 กม. = 15.42 )                                  |     |       | =  | 0.76          | บาท/ตัน   |
| ค่าติดตั้งเครื่องมือ                              | 250,000 | /       | 10,000.00   |     |       | =  | 25.00         | บาท/ตัน   |
| ค่าช่าง AC  | 0.052   | ตัน @   | 30,856.67   |     |       | =  | 1,604.55      | บาท/ตัน   |
| ค่าหิน  | 0.74    | ลบ.ม. @ | 822.43  |     |       | =  | 608.60        | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมเครื่องมือแอสฟัลต์คอนกรีต |         |         |   |     |       | =  | 307.73        | บาท/ตัน   |
| ค่าขนส่ง  | 1.00    | กม.     | ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) (จากโรงผสมถึงหน้างานตามจริง) |     |       | =  | 4.32          | บาท/ตัน   |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมพูลาดและบดทับหนา          |         |         | 4.0   | ซม. | 2     | (พิมพ์ 1 = บนผิวไพร้มโค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแทคโค้ด) |               |           |
|   | 11.08   | x       | 0.90  | x   | 10.41 | =  | 103.81        | บาท/ตัน   |
| ค่าใช้จ่าจ่ยรวม                                   |         |         |   |     |       | =  | 2,654.77      | บาท/ตัน   |
| ค่างานต้นทุน                                      |         |         | 2,654.77  | /   | 10.41 | =  | <u>255.02</u> | บาท/ตร.ม. |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

( นายศราวุธ จินามณี )

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

( นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง