

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านค่านาแซง หมู่ที่ ๙ ศาลากลางบ้านทางไปวัดบ้านค่านาแซง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง ..เทศบาลตำบลภูดงประทาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๘๒,๐๐๐.๐๐..... บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านค่านาแซง หมู่ที่ ๙ ศาลากลางบ้านทางไปวัด บ้านค่านาแซง รายละเอียดตั้งนี้ งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน/ใบประมาณราคา) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙..... เป็นเงิน ..... ๔๕๖,๖๕๑.๒๒..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ

๗.๒ นายนิพล ศรีทา..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา..... กรรมการ

๗.๓ นายกิจจา กุมทชาติ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน..... กรรมการ/เลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านค่านาแซง หมู่ที่ 9 ศาลากลางบ้านไปทางวัดบ้านค่านาแซง

สถานที่ก่อสร้าง ต.กุดประพาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดประพาย จ.อุบลราชธานี ความยาว

200.00 เมตร

แบบเลขที่ มาตรฐานตามแบบเทศบาลกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	จำนวนเงิน
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางเดิม	ตร.ม.	6.00	70.00	420.00	1.3642	95.49	572.96
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (รถไถ)	ตร.ม.						
2	งานดิน							-
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						-
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.30	429.56	128.86	1.3642	585.97	175.79
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						-
	3.7 งานไถลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						-
	3.8 งานไถลทางหินคลุก	ลบ.ม.						-
4	งานผิวทาง							-
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6.00	379.83	2,278.98	1.3642	518.16	3,108.98
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						-
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.						-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						-

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก							
	5.1 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.30 ม.	ม.						-
	5.2 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.40 ม.	ม.						-
	5.3 ท่อลอดกลม คสล.ขนาด 0.60 ม.	ม.	184.00	1,342.40	247,001.60	1.3642	1,831.30	336,959.58
	5.4 บ่อพักขนาด สำหรับท่อกลมขนาด 0.60 ม.	บ่อ	16.00	5,306.86	84,909.76	1.3642	7,239.62	115,833.89
6	งานเบ็ดเตล็ด							-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						-
					334,739.20		TOTAL	456,651.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	334,739.20
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์	456,651.22
--------------------------	---------------------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 200.00 เมตร  
 เฉลี่ยราคา 2283 บาท/เมตร

หมายเหตุ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ส่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔33.2/๖499 ลว.28 ส.ค. ๒๕๖๖ ราคาวัสดุก่อสร้างจากราคามาตรฐานกลางวัสดุก่อสร้างเดือน มกราคม 2569

ราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและ ค่าแรงงานจากสำนักงบประมาณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๖2 / 2569 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2569

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการ  
 (นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายนิพล ศรีทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายกิจจา กุมุทชาติ)

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
 (นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลภูประทาย

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายวิทยา สำภา)

นายกเทศมนตรีตำบลภูประทาย